

四川省抗癌协会办公用房装饰项目

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：四川省抗癌协会

(单位盖章)

2025. 12. 22

封-1

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 四川省抗癌协会  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025.12.22

复 核 时 间：

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位：砖砌墙体 2. 材质：标砖、多孔砖、空心砖等各种材质综合考虑 3. 强度：以现场实际为准 4. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>3</sup>	15.08			
2	011605001002	地面块料面砖拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 饰面材料种类：块料地砖 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	266.72			
3	011605002003	墙面块料面砖拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 饰面材料种类：块料墙砖 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	136.46			
4	011606001004	地面木地板拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 饰面材料种类：木地板 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	217.54			
5	011606002005	墙柱面木饰面拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 龙骨及饰面种类：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	10.56			
6	011606003006	天棚纸面石膏板吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 龙骨及饰面种类：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	121.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	011606003007	天棚铝扣板吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 龙骨及饰面种类：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	15.13			
8	011606003008	天棚矿棉板吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 龙骨及饰面种类：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	348.01			
9	011608002009	铲除墙面涂料	1. 铲除部位名称：以现场实际为准 2. 铲除部位的截面尺寸：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	100			
10	011609002010	轻质隔断、隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：综合考虑 2. 拆除隔墙的饰面种类：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	247.67			
11	011610001011	木门窗拆除	1. 室内高度：以现场实际为准 2. 门窗洞口尺寸：各种规格型号综合考虑 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m <sup>2</sup>	27.72			
12	011612001012	给排水管道拆除	1. 管道种类、材质：综合考虑 2. 管道上的附着物种类：综合考虑	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项					
13	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：以现场实际为准 2. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	套	5			
14	011613001014	灯具及电气管线拆除	1. 种类：以现场实际为准 2. 灯具种类：各种规格型号综合考虑 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	项	1			
15	011614002015	书柜拆除	1. 柜体材质：以现场实际为准 2. 柜体尺寸：综合考虑 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m	3.7			
16	011614003016	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸：详设计 2. 材质：以现场实际为准 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m	59.08			
17	011614006017	窗帘拆除	1. 材质：以现场实际为准 2. 高度：根据现场实际情况综合考虑 3. 建渣下楼、上车及外弃等费用单独列项	m	59.08			
18	自编018	拆除建渣下楼及外弃	1. 拆除建渣下楼、上车及外运 2. 运距：自行综合考虑 3. 处置方式：自行处置，费用全部综合考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
19	011101001019	30mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆遍数：综合考虑	m <sup>2</sup>	506.45			
20	011101005020	自流坪楼地面（木地板、地毯地面）	1. 名称：自流平 2. 厚度：8mm 3. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	205.4			
21	011104001021	SP-01地面灰色地毯	1. 找平层厚度、砂浆配合比：8mm厚自流平（单独列项） 2. 面层材料品种、规格：化纤地毯 3. 压线条种类：古铜色压口条60mm宽	m <sup>2</sup>	188.58			
22	011104004022	SP-05地面防静电架空地板（600*600*35）	1. 支架高度、材料种类：详设计 2. 规格型号：600*600*35 3. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	4.27			
23	011104002023	WD-02强化木地板（1200*195*9）	1. 材料种类：强化木地板 2. 规格尺寸：1200*915*9 3. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	16.82			
24	011102003024	CT-01防滑地砖A（800*1600*10）	1. 找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆30mm厚（单独列项） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖800*1600*10 4. 嵌缝材料种类：美缝剂（单独列项） 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	130.25			
25	011102003025	CT-02防滑地砖B	1. 找平层材料种类、厚度：1:3水	m <sup>2</sup>	152.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		(800*800*10)	泥砂浆30mm厚（单独列项） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：防滑地 砖800*800*10 4. 嵌缝材料种类：美缝剂（单独 列项） 5. 其他：满足设计及规范要求					
26	011102003026	CT-03防滑地砖C (400*400*8)	1. 找平层材料种类、厚度：1:3水 泥砂浆30mm厚（单独列项） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：防滑地 砖400*800*10 4. 嵌缝材料种类：美缝剂（单独 列项） 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	14.26			
27	011102001027	ST-01爱马仕灰大理石（门 槛石，厚度20mm）	1. 找平层材料种类、厚度：1:3水 泥砂浆30mm厚（单独列项） 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：20mm厚 爱马仕灰大理石 4. 嵌缝材料种类：美缝剂（单独 列项） 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	2.97			
28	010809004028	ST-02爵士白人造石（窗台 平面及立面，厚度18mm）	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：综 合考虑 2. 窗台板材质、规格、颜色： 18mm厚爵士白人造石	m <sup>2</sup>	34.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 磨边、加工等全部综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求					
29	011105006029	MT-01黑色不锈钢踢脚线（高度50mm）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚黑色不锈钢 4. 其他：满足设计及规范要求	m	256.82			
30	011503001030	不锈钢玻璃栏杆（高度1100mm）	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢钢管 Φ50 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢立柱 3. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色：详设计 4. 固定配件种类：全部综合考虑 5. 高度：1100mm 6. 其他：满足设计及规范要求	m	32.4			
31	010606013031	门洞口40*80*2镀锌矩管立柱加固	1. 构件名称：门洞口镀锌矩管立柱 2. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌矩管 3. 其他：满足设计及规范要求	m	93			
		分部小计						
		土建工程内容						
32	010401004032	卫生间新建M5水泥砂浆多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖 2. 墙体厚度：100mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
33	011201001033	新砌筑墙面水泥砂浆一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍、9mm厚1:1:6混合砂浆打底、再抹7mm厚1:1:6混合砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光	m <sup>2</sup>	42.79			
34	010503004034	卫生间墙体下方200mm高C20混凝土挡水（含模板）	1. 混凝土种类：自行综合考虑 2. 混凝土强度等级：C20 3. 现浇混凝土模板综合考虑	m <sup>3</sup>	0.22			
35	010502002035	现浇C20构造柱（含钢筋、模板）	1. 混凝土种类：自行综合考虑 2. 混凝土强度等级：C20 3. 现浇混凝土模板、钢筋等综合考虑	m <sup>3</sup>	0.35			
36	010510003036	预制过梁	1. 根数：2 2. 安装高度：根据现场实际考虑 3. 混凝土强度等级：C20 4. 座浆强度等级：M10水泥砂浆	根	2			
37	010404001037	卫生间地面1:3水泥炉渣回填	1. 垫层材料种类、配合比：1:3水泥炉渣 2. 垫层厚度：以现场实际为准	m <sup>3</sup>	3.1			
38	010904002038	卫生间地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 涂膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类：厚度1.5mm 3. 防水部位：卫生间地面	m <sup>2</sup>	14.26			
39	010903002039	卫生间墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 涂膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类：厚度1.5mm 3. 防水部位：卫生间墙面	m <sup>2</sup>	10.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
40	011101006040	卫生间间地面20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	12.71			
41	011101006041	卫生间地面20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层	1. 保护层厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 3. 部位：卫生间地面	m <sup>2</sup>	14.26			
42	011201004042	卫生间墙面20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层	1. 保护层厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 3. 部位：卫生间墙面	m <sup>2</sup>	10.62			
43	010903002043	墙面1.5mm厚JS聚合物防水涂料防潮处理	1. 涂膜品种：JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类：厚度1.5mm 3. 防潮部位：卫生间墙面	m <sup>2</sup>	52.38			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断工程						
44	011207001044	轻钢龙骨纸面石膏板隔墙（双层石膏板+75mm岩棉+双层石膏板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型铝合金轻钢龙骨 2. 隔音层材料种类、规格：75mm岩棉板 容重100kg/m <sup>3</sup> 3. 面层材料品种、规格、厚度：双层12mm厚纸面石膏板 4. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	306.11			
45	011204003045	卫生间CT-04防石墙砖（400*800*8）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3. 贴墙层厚度、材料种类：粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：仿石材墙砖，400*800*8 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	59.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 美缝处理（单独列项）					
46	011204003046	CT-05草绿色墙砖（400*800*8）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3. 贴结层厚度、材料种类：粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：草绿色墙砖，400*800*8 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 美缝处理（单独列项）	m <sup>2</sup>	3.08			
47	011207001047	WD-06长城板木饰面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3. 基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：长城板木饰面 5. 防火涂料综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.7			
48	011207001048	WD-05驼色墙板（墙面）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3. 基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：驼色墙板 5. 防火涂料综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	34.77			
49	011208001049	WD-05驼色墙板（柱面）	1. 柱体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m <sup>2</sup>	35.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			详设计 3. 基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：驼色墙板 5. 防火涂料综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求					
50	011207001050	WD-03白色人造石墙面（厚度20mm）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见设计并综合考虑 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚白色人造石板材 4. 龙骨防火涂料综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	13.21			
51	011207001051	石膏板墙面WD-04木纹墙板（厚度12mm）	1. 基层类型：石膏板隔墙 2. 面层材料：12mm厚木纹墙板 3. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	141.12			
52	011207002052	定制木格栅	1. 墙体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3. 基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：60*130木格栅 5. 防火涂料综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	5.4			
53	011207001053	形象墙定制造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 2. 基层材料种类、规格：详设计	m <sup>2</sup>	16.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			并综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 详见设计并综合考虑 4. 不含表面文创图案及画面 5. 其他：满足设计及规范要求					
54	011207001054	SP-03咖色软包	1. 墙体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 详见设计 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：皮质咖色软包面料 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	7.42			
55	011207001055	SP-04浅咖色硬包	1. 墙体类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 详见设计 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：皮质浅咖色硬包面料 5. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	13.81			
56	011210005056	大会议室与小会议室之间可 折叠铝合金隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 可折叠铝合金隔断 2. 隔断上皮质浅咖色硬包综合考 虑 3. 其他：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	15.48			
57	011210005057	卫生间蹲位成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 详设计 2. 配件品种、规格：不锈钢五金 件全部综合考虑	m <sup>2</sup>	15.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 小便槽隔板工程量计入此项清单中 4. 其他：满足设计及规范要求					
		分部小计						
		天棚工程						
58	011302001058	SP-02 透光灯膜吊顶	1. 吊顶形式：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层：阻燃板 15mm 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：透光灯膜（灯带另计）	m <sup>2</sup>	45.02			
59	011302001059	600*600矿棉板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型T型烤漆龙骨矿棉板天棚，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金烤漆龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600矿棉板	m <sup>2</sup>	118.53			
60	011302001060	SP-06 A级仿木纹贴膜吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详见设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm木工板 4. 面层材料品种、规格：仿木纹贴膜	m <sup>2</sup>	6.69			
61	011302001061	MT-03 仿木纹铝方通吊顶 40*100*0.8	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m <sup>2</sup>	9.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格：仿木纹铝方通，40*100*0.8					
62	011302001062	防潮纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：防潮纸面石膏板，9.5mm厚	m <sup>2</sup>	12.71			
63	011302001063	纸面石膏板造型吊顶	1. 吊顶形式：不上人型，造型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板，9.5mm厚 4. 灯槽单独列项另计	m <sup>2</sup>	289.29			
64	011304001064	装饰灯槽	1. 灯带型式、尺寸：详设计 2. 各种基层全部综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	m	126.35			
65	011304001065	窗帘盒	1. 窗帘盒规格尺寸：详设计 2. 各种基层全部综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	m	59.08			
		分部小计						
		门窗工程						
66	010801002066	M1024成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸：M1024 2. 种类：成品实木复合套装门 3. 门套、锁具等五金全部综合考虑	樘	14			
67	010801002067	M0922成品实木复合套装门	1. 门代号及洞口尺寸：M0922 2. 种类：成品实木复合套装门 3. 门套、锁具等五金全部综合考	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			虑					
68	010808004068	不锈钢门套	1. 基层材料种类：综合考虑 2. 面层材料品种：不锈钢厚度 1. 2mm	m	10.8			
69	010802003069	FM乙1022钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 种类：钢质防火门 3. 门套、锁具等五金全部综合考虑	樘	1			
70	010807001070	会议室60系列铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：铝合金边框，厚度 1. 4mm 3. 玻璃品种、厚度：详设计	m <sup>2</sup>	11.76			
71	010807001071	办公室60系列铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：铝合金边框，厚度 1. 4mm 3. 玻璃品种、厚度：详设计	m <sup>2</sup>	19.2			
72	010805001072	入口电子感应门	1. 门材质：10mm钢化玻璃，不锈钢包边 2. 外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 4. 开启方式：电动 5. 电子配件：电磁感应装置	m <sup>2</sup>	4.08			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						
73	011406001073	天棚黑色无机涂料喷涂	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子要求：综合考虑	m <sup>2</sup>	12.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑					
74	011406001074	天棚石膏面白色无机涂料	1. 基层类型：石膏板面 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	305.59			
75	011406001075	卫生间天棚防水白色无机涂料	1. 基层类型：石膏板面 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	12.71			
76	011406001076	墙面米白色乳胶漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	466.61			
77	011406001077	茶歇区墙面艺术涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料，底漆及面漆遍数综合考虑	m <sup>2</sup>	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		其他装饰工程						
78	011505001078	卫生间米色洞石材洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚米色洞石 2. 支架、配件品种、规格、品牌：40mm×3mm角钢托架 3. 石材加工、开孔等全部综合考虑	m <sup>2</sup>	1.02			
79	011505010079	5mm防雾银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面 2. 要求防雾功能	m <sup>2</sup>	1.9			
80	011502001080	MT-02不锈钢线条（墙面）	1. 基层类型：木作基层 2. 线条材料品种、规格、颜色：0.8mm厚不锈钢线条	m	60.25			
81	011502001081	30宽黑色不锈钢线条（天棚）	1. 基层类型：木作基层 2. 线条材料品种、规格、颜色：0.8mm厚30mm宽不锈钢线条	m	30.25			
82	自编082	墙地砖美缝处理	1. 地砖、墙砖美缝剂处理	m <sup>2</sup>	403.73			
83	011508005083	吸塑发光亚克力字（四川省抗癌协会）	1. 基层类型：综合考虑 2. 镗字材料品种、颜色：吸塑发光亚克力字 3. 字体规格：详设计 4. 固定方式：粘贴	个	7			
84	011505008084	不锈钢卫生间纸盒	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢卫生间纸盒 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合考虑	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段:

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m <sup>2</sup>				
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m <sup>2</sup>				
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m <sup>2</sup>				
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m <sup>2</sup>				
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m				
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m <sup>2</sup>				
7	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m <sup>2</sup>				
8	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m <sup>2</sup>				
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
9	011702001001	基础	基础类型	m <sup>2</sup>				
10	011702002001	矩形柱	基础类型	m <sup>2</sup>				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011702003001	构造柱	基础类型	m <sup>2</sup>				
12	011702004001	异形柱	柱截面形状	m <sup>2</sup>				
13	011702005001	基础梁	梁截面形状	m <sup>2</sup>				
14	011702006001	矩形梁	支撑高度	m <sup>2</sup>				
15	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
16	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
17	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
18	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
19	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
20	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
21	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m <sup>2</sup>				
22	011702014001	有梁板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
23	011702015001	无梁板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
24	011702016001	平板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
25	011702017001	拱板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
26	011702018001	薄壳板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
27	011702019001	空心板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702020001	其它板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
29	011702021001	栏板	支撑高度	m <sup>2</sup>				
30	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m <sup>2</sup>				
31	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m <sup>2</sup>				
32	011702024001	楼梯	类型	m <sup>2</sup>				
33	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m <sup>2</sup>				
34	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m <sup>2</sup>				
35	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m <sup>2</sup>				
36	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m <sup>2</sup>				
37	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m <sup>2</sup>				
38	011702030001	后浇带	后浇带部位	m <sup>2</sup>				
39	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m <sup>2</sup>				
40	011702032001	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m <sup>2</sup>				
		小计						
		垂直运输						
41	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m <sup>2</sup>   天				
		小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共4页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		超高施工增加						
42	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m <sup>2</sup>				
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次				
		小计						
		施工排水、降水						
44	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m				
45	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜				
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 总价措施项目清单计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.11				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.65				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.48				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.84				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	20000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20000.00		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱ALbg	1. 名称、型号：照明配电箱ALbg 2. 规格及配置：详设计 3. 挂墙式安装、落地安装结合现场实际情况综合考虑	台	1			
2	030411001002	JDG20电气配管	1. 名称：JDG20配管 2. 材质：金属 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：明敷、暗敷、吊棚内敷设全部综合考虑	m	684.58			
3	030411001003	PC32电气配管	1. 名称：PC32配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN32mm 4. 配置形式及部位：明敷、暗敷、吊棚内敷设全部综合考虑	m	157.84			
4	030411003004	200*100强电桥架	1. 型号、规格：200mm×100mm 2. 材质：金属 3. 类型：槽式 4. 户内接地母线：满足设计及规范要求，综合考虑	m	40.13			
5	030411004005	WDZ-BV2.5mm <sup>2</sup> 照明铜芯线	1. 配线形式：管内穿线、桥架内穿线全部综合考虑 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BV2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	1356.29			
6	030411004006	WDZ-BV4mm <sup>2</sup> 插座铜芯线	1. 配线形式：管内穿线、桥架内穿线全部综合考虑 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-	m	1097.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			BV4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：插座线路					
7	030411004007	WDZ-BV6mm <sup>2</sup> 空调铜芯线	1. 配线形式：管内穿线、桥架内穿线全部综合考虑 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BV6mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：空调线路	m	989.2			
8	030404034008	单联开关	1. 名称：单联开关 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	3			
9	030404034009	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	10			
10	030404034010	三联开关	1. 名称：三联开关 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	8			
11	030404034011	四联开关	1. 名称：四联开关 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	2			
12	030404035012	安全性五孔插座	1. 名称：安全性五孔插座 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	46			
13	030404035013	安全性五孔地插座	1. 名称：安全性五孔地插座 2. 材质：PVC	个	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑					
14	030404035014	防溅插座	1. 名称：防溅插座 2. 材质：PVC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	3			
15	030412004015	LED筒灯 9W	1. 名称：LED筒灯 2. 规格型号：9W 3. 安装形式：综合考虑	套	20			
16	030412004016	LED防雾筒灯 9W	1. 名称：LED防雾筒灯 2. 规格型号：9W 3. 安装形式：综合考虑	套	12			
17	030412004017	LED射灯 7W	1. 名称：LED射灯 2. 规格型号：7W 3. 安装形式：综合考虑	套	61			
18	030412004018	LED灯带 8W/m	1. 名称：LED灯带 2. 规格型号：8W/m 3. 安装形式：综合考虑	m	376.85			
19	030412004019	600*600LED平板灯 24W	1. 名称：LED平板灯 2. 规格型号：600*600, 24W 3. 安装形式：综合考虑	套	30			
20	030412004020	吊线支架日光灯	1. 名称：吊线支架日光灯 2. 规格型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	4			
21	030412004021	线性灯 15W	1. 名称：线性灯 2. 规格型号：15W 3. 安装形式：综合考虑	套	5			
22	030412004022	线条灯 15W	1. 名称：线条灯 2. 规格型号：15W	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 安装形式：综合考虑					
23	030404036023	300*300排气扇	1. 名称：排气扇 2. 规格型号：300*300 3. 安装形式：吊顶内安装	套	2			
24	030412004024	茶歇区装饰吊灯	1. 名称：装饰吊灯 2. 规格型号：详设计 4. 安装形式：综合考虑	套	2			
25	030503003025	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足使用要求 4. 控制点数量：综合考虑	套	1			
		分部小计						
		消防工程						
26	030411001026	JDG20电气配管（报警、应急照明等）	1. 名称：JDG20配管 2. 材质：金属 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：明敷、暗敷、吊棚内敷设全部综合考虑	m	224.9			
27	030411004027	报警电源线NH-BV2*4mm <sup>2</sup>	1. 名称：报警电源线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：NH-BV2*4mm <sup>2</sup>	m	120			
28	030411004028	报警总线ZN-RVS2*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：报警总线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：ZN-RVS2*1.5mm <sup>2</sup>	m	120			
29	030411004029	消防广播线ZN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：消防广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：ZN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	150			
30	030412005030	集中电源疏散灯 A型	1. 名称：集中电源疏散灯	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑					
31	030412005031	A型 方向标志灯	1. 名称：方向标志灯 2. 规格型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	4			
32	030412005032	A型 疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	2			
33	030904001033	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格型号：详设计 3. 类型：详设计	个	25			
34	030904003034	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格型号：详设计	个	2			
35	030904003035	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格型号：详设计	个	2			
36	030904005036	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格型号：详设计	个	2			
37	030904007037	消防广播	1. 名称：消防广播 2. 功率：详设计 3. 安装方式：吸顶安装	个	3			
38	030901001038	DN25水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN25mm 4. 连接方式：螺纹连接	m	160			
39	030901001039	DN32水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32mm 4. 连接方式：螺纹连接	m	50			
40	030901001040	DN40水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN40mm 4. 连接方式：螺纹连接					
41	030901002041	DN65消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN65mm 4. 连接方式：螺纹连接	m	20			
42	030901003042	水喷淋（雾）喷头	1. 有、无吊顶：有吊顶 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：详设计	个	83			
43	030901013043	灭火器放置箱带灭火器	1. 名称：灭火器放置箱带灭火器 2. 规格、型号：详设计	组	20			
		分部小计						
		给排水工程						
44	031001006044	PPR25给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接	m	20			
45	031001006045	DN50塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接	m	10			
46	031001006046	DN100塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接连接	m	12.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
47	031004006047	带水箱蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装方式：蹲式，低水箱 3. 型号、规格：详设计 4. 软管、角阀、配件等全部综合考虑	组	5			
48	031004007048	挂式小便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装方式：感应控制器自动冲洗 3. 型号、规格：综合考虑 4. 排水附件、冲水连接管等全部综合考虑	组	2			
49	031004004049	洗手盆带龙头	1. 材质：陶瓷 2. 型号：详设计 3. 龙头：不锈钢水龙头 4. 下水附件等全部综合考虑	组	2			
50	031004008050	成品拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 3. 组装形式：综合考虑	套	1			
51	031004009051	烘手器	1. 名称：烘手器 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	个	1			
52	031004018052	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	套	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他措施项目						
1	031302007001	高层施工增加费		项				
		小计						
		专业措施项目						
2	031301001001	吊装加固		项				
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
4	031301003001	平台铺设、拆除		项				
5	031301004001	顶升、提升装置		项				
6	031301005001	大型设备专用机具		项				
7	031301006001	焊接工艺评定		项				
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
10	031301009001	特殊地区施工增加		项				
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
13	031301012001	工程系统检测、检验		项				
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 总价措施项目清单计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.11				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.65				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.48				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.84				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		30000.00		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 四川省抗癌协会办公用房装饰项目\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。